

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI W MAGNUSZEWIE
UL. PARTYZANTÓW

ADRES INWESTYCJI : Magnuszew , gmina Magnuszew

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 22.08.2019r.


Poziom cen : II kwartał 2019

WYKONAWCA :


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Stała organizacja ruchu
Przebudowa drogi w Magnuszewie - ul. Partyzantów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Organizacja ruchu -- ulica Partyzantów w Magnuszewie					
1		CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych			
1	KNR 2-31 d.1 0702-01 Analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm demontaż	szt.		
		12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-31 d.1 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych A-7 -- 8 szt. , A-11a -- 4 szt. , B-33 "30" - 4 szt. , T-1 -- 4 szt. 20.00	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-31 d.1 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm -- montaż	szt.		
		24.00	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNR 2-31 d.1 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² A-7 -- 1 szt. , A-7 z T-6c -- 1 szt. , B-43 "30" -- 3 szt. , B-44 "30" -- 3 szt. , D-1 -- 2 szt. , D-1 z T-6a -- 2 szt. , D-4a -- 5 szt. , D-52 -- 6 szt. , D-53 -- 6 szt. 32.00	szt.		
			szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
5	KNR 2-31 d.1 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową P-10 -- 5,50x2,00 11.00	m ²		
			m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 2-31 d.1 0706-04	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową P-13 = 5,00x0,2625 = 1,31 P-7c = [15,00+3x14,50+2x14,00+80,00] x 0,06 = 9,99 11.30	m ²		
			m ²	11.300	
				RAZEM	11.300


**PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH**
mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1
 -672983048- NIP 812-111-14-29