

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233290 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO KOSTKĄ BRUKOWĄ
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W MAGNUSZEWIE

ORGANIZACJA RUCHU

ADRES INWESTYCJI : Magnuszew

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew


BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 10.09.2019r.


Poziom cen : II kwartał 2019

WYKONAWCA :


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Utwardzenie placu manewrowego w Magnuszewie
ORGANIZACJA RUCHU

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenie placu manewrowego w Magnuszewie -- ORGANIZACJA RUCHU					
1	KNR 2-31 0706-04	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową P-18 18.00	m ² m ²	 18.000	 18.000
2	KNR 2-31 0706-07	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową P-24 0.86	m ² m ²	 0.860	 0.860
3	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 15.00	szt. szt.	 15.000	 15.000
4	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 A-7 -- szt. 3 , B-43 -- szt. 2 , B-44 -- szt. 2 , D-1 -- szt. 6 , D-2 -- szt. 2 , D-17 z T-29 -- kpl 1 , D-52 -- szt. 2 , D-53 -- szt. 2 21.00	szt. szt.	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000


**PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH**
mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
 -672983048- NIP 812-111-14-29