

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. PRZYDWORZYCE od km 0+016 do km 1+282.85 CPV 45233000-9

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozliczen.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji geod.	km	1.30		
2	wycena własna	Odśloniecie krawędzi jezdni i oczyszczenie nawierzchni na krawężniach	m2	1 030.73		
3	wycena własna	Korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej lokalnie na włączeniach gr. Do 4 cm	m2	55.00		
ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
4	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 3 km	m3	132.23		
PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9						
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wykonaniem koryta dfo 10 cm i przemieszczeniem gruntu	m2	1 322.27		
6	D-04.05.01	Wykonanie warstwy odcinającej na jezdni - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0MPa wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 15 cm	m2	1 322.27		
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka sortowana 0/63,5mm na całej szerokości jezdni, dolna warstwa gr. 15 cm	m ²	1 275.05		
8	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka sortowana 0/31,5mm na całej szerokości jezdni, górna warstwa gr. 8 cm	m ²	1 275.05		
NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9						
9	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 dla ruchu KR 2 na jezdni drogi - wykonanie warstwy wyrównawczej wg tabeli objętości	Mg	1 286.79		
10	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 dla ruchu KR 2 na jezdni drogi - wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm	m2	1 227.82		
11	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi	m2	6 472.96		
ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8						
12	SST D-06.03.01	Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezenie rozścielenie i zagęszczenie gruntu gr. średnio 10cm (pob. 100cm) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem	m3	253.40		
13	wycena własna	Regulacja wysokościowa betonem urządzeń uzbrojenia podziemnego - włazy studni rewizyjnych kanalizacyjnych	szt.	1.00		

RAZEM:

VAT%

RAZEM BRUTTO:

Słownie brutto:

.....

.....

(pieczęć i podpisy)