

KOSZTORYS ŚLEPY I PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie - etap II elewacja boczna lewa (wschodnia)
ADRES INWESTYCJI : 26-910 Magnuszew ul.Bohaterów Września 10
INWESTOR : Gmina Magnuszew
ADRES INWESTORA : 26-910 Magnuszew ul.Saperów 24
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marcin Chałdaś
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2011

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2011

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem kosztorysu jest wymiana wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie. Inwestycja została ze względów finansowych podzielona na dwa etapy. Etap I wymiana stolarki okiennej na elewacja frontowej, etap I lwymiana stolarki okiennej na elewacja bocznej lewej (wschodniej). Budynek szkoły jest podpiwniczony i ma dwie kondygnacje naziemne. W piwnicach znajdują się szatnie dla dzieci, a na kondygnacjach naziemnych sale lekcyjne i pomieszczenia socjalne. Stolarka okienna drewniana przeznaczona do wymiany po latach eksploatacji jest nieszczelna, zniszczona, część okien z uwagi na zły stan techniczny jest wogóle nieotwieralna.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m ² - okno O1 2.65*2.35*20	m ² m ²	124.550	
				RAZEM	124.550
2	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m ² - okno O1 z okuciami antywłamaniowymi i szybą P4 2.65*2.35*8	m ² m ²	49.820	
				RAZEM	49.820
3	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m ² -okno O5 2.65*0.85*7	m ² m ²	15.768	
				RAZEM	15.768
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny (2.65*(28+7))*0.35	m ² m ²	32.463	
				RAZEM	32.463
5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - nowe parapety (2.65*(28+7))*0.35	m ² m ²	32.463	
				RAZEM	32.463
6	KNR 2-02 0810-06	Wykon. ręcznie tynki wewn. zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m ² o szer. 20cm - obróbka szpalet (glifa) po montażu okna wewnętrzna i zewnętrzna ((2.65+2.35*2)*28+(2.65+0.85*2)*7)*0.6	m ² m ²	141.750	
				RAZEM	141.750
7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-łoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie szpalet (glifa) po montażu okna wewnątrz ((2.65+2.35*2)*28+(2.65+0.85*2)*7)*0.3	m ² m ²	70.875	
				RAZEM	70.875
8	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tyn-ków chropowatych (baranek 1,5mm) bez gruntowania - malowanie szpalet (gli-fa) po montażu okna od zewnątrz farbą elewacyjną akrylową ((2.65+2.35*2)*28+(2.65+0.85*2)*7)*0.3	m ² m ²	70.875	
				RAZEM	70.875

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O1		m ²	124.55		
2	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O1 z okuciami antywłamaniowymi i szybą P4		m ²	49.82		
3	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 -okno O5		m ²	15.768		
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny		m ²	32.463		
5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - nowe parapety		m ²	32.463		
6	KNR 2-02 0810-06	Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm - obróbka szpalet (glifa) po montażu okna wewnętrzna i zewnętrzna		m ²	141.75		
7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie szpalet (glifa) po montażu okna wewnątrz		m ²	70.875		
8	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków chropowatych (baranek 1,5mm) bez gruntowania - malowanie szpalet (glifa) po montażu okna od zewnątrz farbą elewacyjną akrylową		m ²	70.875		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z				RAZEM
	Kosztorys netto										
	VAT										
	Razem brutto										

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	738.0821		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	kotwy stalowe	szt	845.279 6		845.279 6							
2.	pianka poliuretanowa	dm ³	48.0075		48.0075							
3.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	19.5615		19.5615							
4.	farba elewacyjna akrylowa	dm ³	21.4751		21.4751							
5.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	140.318 0		140.318 0							
6.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw - an- tywłamaniowe	m ²	49.8200		49.8200							
7.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.3827		0.3827							
8.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	3.0760		3.0760							
9.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.3119		0.3119							
10.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0325		0.0325							
11.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	558.363 6		558.363 6							
12.	blacha powlekana płaska	m ²	39.9295		39.9295							
13.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	13.2330		
2.	środek transportowy	m-g	11.4083		
3.	środek transportowy	m-g	0.3093		
RAZEM					

Słownie: