




WYKAZ OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I ARMATURY



PRZĘKRÓJ A-A



PRZĘKRÓJ B-B



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ, ARMATURY I ELEMENTÓW TECHNOLOGICZNYCH			
1		Rozdrabniarka z dwuwałowym zespołem rozdrabniającym. Wysokość komory roboczej 185 mm. Dyski o grubości 8mm z 11 zębami, rama montażowa wraz z kratą przelewową do instalacji na wlocie do studni, materiał: stal nierdzewna silnik IP68 Ns=1,5kW 1430 obr/min (silnik może pracować w zanurzeniu), waga=183kg + rama	1
2.1 2.2		Pompa zatapialna do ścieków, wylot DN80mm, Q= 8,37 l/s; H= 10,61 mH2O; Ns= 2,9kW	2
3		Kompensator przeznaczony do zabudowy kołnierzowej na rurociągach przesyłowych ścieków DN80mm. L=135mm	2
4.1 4.2	ZZ	Zawór zwrotny przeznaczony do ścieków, kulowy DN80mm PN10 kołnierzowy, konstrukcja samoczyszcząca się, długość zabudowy L=260mm	2
5.1 5.2	ZR	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN80mm, z przedłużeniem trzpienia, napęd ręczny pod klucz	2

UWAGA !

- Istniejące skosy technologiczne w dnie skuć
- Rzeczywistą rzędną wyśxia rurociągu tłocznego ustalić przed przystąpieniem do prac budowlanych

Inwestor : GMINA MAGNUSZEW ul. Saperów 24, 26 - 910 Magnuszew		Jednostka Projektowa: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI Spółka z o.o. ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz	
Zadanie: „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia nowej technologii oraz zbiornika retencyjnego, uwzględniającego szczytowe zrzuty ścieków.”			
Stadium: <b>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY</b>		Branża: <b>TECHNOLOGIA</b>	
Rysunek: Objekt nr 5- przepompownia główna			
Główny projektant: Projektant technologii: mgr inż. Zbigniew Ograbek		Opracowała cz. technologiczną: mgr inż. Magdalena Kwieciszewska	
upr. nr KUP/0065/POOS/06 Do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych		Sprawdzający cz. technologiczną: inż. Marian Stefanowski	
		upr. nr. G.T.III.7210/35/78 Do sporządzania projektów sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu. Do sporządzania projektów instalacji sanitarnych.	
		Skala: 1 : 50	
		Data: 10.07.2016r.	