

MODERNIZACJA STADIONU SPORTOWEGO  
PRZY ZESPOLE SZKOŁ W MAGNUSZEWIE

PRZEDMIAR ROBÓT:

l.p.	Nazwa elementów i robót	obmiar
I.	<u>REGENERACJA PŁYTY BOISKA</u>	
1.	Wertykulacja	
	usuwanie wierzchniej sfilcowanej warstwy w celu ułatwienia dostępu wody i powietrza	6000 m <sup>2</sup>
2.	Piaskowanie	
	rozprowadzenie po powierzchni płyty płukanego piasku rzeczno- go i wprowadzenie go za pomocą włóki w otwory powstałe w wyniku aregacji celem zwiększenia przepuszczalności gleby	50 t / 6000m <sup>2</sup>
3.	Aregacja- napowietrzanie gleby	
	rozluźnienie wierzchniej warstwy celem zwiększenia przepuszczalności, dostępu tlenu i poprawy warunków krzewienia się traw	6000 m <sup>2</sup>
4.	Głębokie spulchnianie	
	rozluźnienie warstwy nośnej na głębokość do 20 cm z wyrównaniem nawierzchni bez uszkodzeń murawy	6000 m <sup>2</sup>
5.	Zasiew perforacyjny	
	wsiewanie nowych nasion mieszanki sportowej + nawożenie i włókowanie/	6000 m <sup>2</sup>
6.	Założenie murawy w obrębie pól brankowych	
	mechaniczne spółchnienie, ponowne wyprofilowanie i obsianie mieszanką sportową o dużym stopniu odporności na obciążenia	100 m <sup>2</sup>
7.	Pielęgnacja płyty boiska	
	polewanie wodą i koszenie przez okres ukształtowania się i ukorzenia murawy własnym sprzętem / zamawiający zapewnia dostęp do hydrantu /	6000 m <sup>2</sup>