

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - AsXSn 4*16 8mb, AROT BE 50 5mb 8	m		
			m	8.00	
				RAZEM	8.00
2	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowa- nych - BOPI 0,5/5 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 38.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	38.40	
				RAZEM	38.40
4	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 38.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	38.40	
				RAZEM	38.40
5	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 192	m		
			m	192.00	
				RAZEM	192.00
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych AROT - SRS 50 15mb, 15	m		
			m	15.00	
				RAZEM	15.00
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5*6 87mb, YKY 5*4 16mb, YKY 3*2,5 5mb. 108	m		
			m	108.00	
				RAZEM	108.00
8	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za- mkniętych - YKY 5*6 15	m		
			m	15.00	
				RAZEM	15.00
9	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami 15	m		
			m	15.00	
				RAZEM	15.00
10	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- niem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV 3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.00	
				RAZEM	3.00
11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - S-40 SRw 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłono- we przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika - YDY 3*2,5 1	kpl.prz ew.		
			kpl.prz ew.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - WSL 850.50 + SON 50 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNNR 5 0412-04	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.III o objętości w wyko- pie do 0.1 m3 pod rozdzielnice 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNNR 5 1101-09	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 15 kg - do 4 mocowań 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNNR 5 0401-03	Zestaw ZP + pomiar 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNNR 5 0403-03	Rozdzielnica dystrybucyjna RD na fundamencie prefabrykowanym 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNNR 5 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) 12	m		
			m	12.00	
				RAZEM	12.00