

Zasilanie przepompowni P9 w Przydworzycach działka nr 363/7./KNNR/ 15.06.2006.

KOSZTORYS OFERTOWY**NAZWA INWESTYCJI** : Linia zasilająca w energię elektryczną przepompowni P9**ADRES INWESTYCJI** : Przydworzycach działka nr 363/7**INWESTOR** : Gmina Magnuszew**ADRES INWESTORA** : 26-910 Magnuszew powiat kozienski**BRANŻA** : elektryczna**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE** : Andrzej Pawłowski**DATA OPRACOWANIA** : 15.06.2006**Stawka roboczogodziny** : zł**NARZUTY****Koszty pośrednie [Kp]****Zysk [Z]****Ogółem wartość kosztorysowa robót** : zł**Słownie:** zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys						

Słownie: zł

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zasilanie przepompowni P9 w Przydworzycach działka nr 363/7./KNNR/ 15.06.2006.					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		56.4	m3	56.40	
				RAZEM	56.40
2	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		56.4	m3	56.40	
				RAZEM	56.40
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		282	m	282.00	
				RAZEM	282.00
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 50 7mb	m		

		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 4*35 4mb, YKY 5*10 126mb, YKY 5*4 12mb, YKY 3*2,5 5mb.	m		
		147	m	147.00	
				RAZEM	147.00
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5*10 7mb	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
7	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - S-40 SRw	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika - YDY 3*2,5	kpl.przew.		
		1	kpl.przew.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - WSL 850.50 + SON 50	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNNR 5 0412-04	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnicę	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNNR 5 0401-03	Zestaw ZP + pomiar	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNNR 5 0403-03	Rozdzielnicę dystrybucyjną RD na fundamencie prefabrykowanym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNNR 5 0606-02	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gr.kat. III L-9	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
		3	odc.	3.00	
				RAZEM	3.00
15	KNP 18 D13 1301-01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00

16	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00