

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
NR 5 17-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - AsXSn 2*16 8mb, AROT BE 50 5mb 8	m m	 8.00	 RAZEM 8.00
NNR 5 06-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - BOPI 0,5/5 1	szt. szt.	 1.00	 RAZEM 1.00
NNR 5 701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 26.8	m ³ m ³	 26.80	 RAZEM 26.80
NNR 5 702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 26.8	m ³ m ³	 26.80	 RAZEM 26.80
KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 134	m m	 134.00	 RAZEM 134.00
KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych AROT - A 50 29mb. 29	m m	 29.00	 RAZEM 29.00
KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 3*6 29mb, YKY 3*2,5 21mb. 50	m m	 50.00	 RAZEM 50.00
KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 2*1,5 79mb, YPMY ekw 3*0,35 46mb. 125	m m	 125.00	 RAZEM 125.00
KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - S-40 SRw 1	szt. szt.	 1.00	 RAZEM 1.00
KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika - YDY 3*2,5 1	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 1.00	 RAZEM 1.00
KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - WSL 850.50 + SON 50 1	szt. szt.	 1.00	 RAZEM 1.00
KNNR 5 0412-04	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnicę 1	szt. szt.	 1.00	 RAZEM 1.00
KNNR 5 1101-09	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 15 kg - do 4 mocowań 1	szt. szt.	 1.00	 RAZEM 1.00
KNNR 5 0401-03	Zestaw ZP + pomiar 1	kpl. kpl.	 1.00	 RAZEM 1.00
KNNR 5 0403-03	Rozdzielnicę dystrybucyjną RD na fundamencie prefabrykowanym 1	szt. szt.	 1.00	 RAZEM 1.00
KNNR 5 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) 12	m m	 12.00	 RAZEM 12.00
KNNR 5 0606-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gr.kat. III L-9 1	szt. szt.	 1.00	 RAZEM 1.00
KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 5-żyłowy 3	odc. odc.	 3.00	 RAZEM 3.00