

PRZEDMIAR ROBÓT


INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: m. Magnuszew
gm. Magnuszew

NAZWA ZADANIA: Wykonanie chodnika z kostki brukowej w Magnuszewie (Na plac GS).

<i>lp.</i>	<i>Nazwa elementów i robót</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
I	<u>ROBOTY ZIEMNE</u> 1. Korytowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 25 cm. 215 x 2	m ²	430
II	<u>PODBUDOWA</u> 1. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu 215 x 2 2. Warstwa odsączająca z tłucznia gr. 10 cm po zagęszczeniu 215 x 2	m ² m ²	430 430
III	<u>NAWIERZCHNIA</u> 1. Ułożenie krawężników chodnikowych gr. 8 cm na ławie betonowej długość 430 mb 2. Ułożenie kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr 3 cm.	mb m ²	430 430

URZĄD GMINY
26-910 MAGNUSZEW
powiat kozienicki
woj. mazowieckie

Z up. Wójta Gminy

Stanisław Figlewicz
inspektor