

BUDOWA PARKINGU

Ulica Saperów - Magnuszew

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa parkingu - Magnuszew					
1	KNR 2-01 0121-02	CPV 45233300-9 Parkingi Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod I ha nawierzchnie placów postojowych 0.120		0.120	
d.1		i ha			
				RAZEM	0.120
2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt. szt.	6.000	
d.1					
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	6.000	
d.1					
				RAZEM	6.000
4!	KNR 2-01 d.110110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³	4.300	
d.1					
				RAZEM	4.300
5	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu 3.00	mp	3.000	
d.1					
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 55.00	m	55.000	
d.1					
				RAZEM	55.000
7	KNR 2-31 0801-03 1185.00	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²	185.000	
d.1					
				RAZEM	185.000
8	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 22.60	m ³	22.600	
d.1					
				RAZEM	22.600
9	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy- ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 22.60	m ³ m ³	22.600	
d.1					
				J RAZEM	22.600
10	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy- ładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 22.60	m ³ m ³	22.600	
d.1					
				RAZEM	22.600
11	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochód.samowyładowczymi na odległość do 1 km 843,60x0,15 126.50	m ³	126.500	
d.1					
				RAZEM	126.500
12	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 2 126.50	m ³ m ³	126.500	
d.1					
				RAZEM	126.500
13	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni w gruncie kat. MV - drogi: 5,00x92,00+2x(5,00x5,00-1/4x3,14x5,00x5,00)+2x(3,00x3,00-1/4x3, 14x3,00x3,00) = 474,60 - parking : 22x2,50x5,00+3,60x5,00 = 293,00 - chodnik : 2,00x(7,50+17,00+3,50) = 56,00 + 20,00x1,00 = 20,00 /droga boczna/ Razem : 474,60 + 293,00 + 56,00 + 20,00 = 843,60 843.60	m ²	843.600	
d.1					
				RAZEM	843.600
14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej 102.00	m	102.000	
d.1					
				RAZEM	102.000
15	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 102,00x0,050 5.10	m ³	5.100	
d.1					
				RAZEM	5.100

Budowa parkingu - Magnuszew

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	i j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 49.00	m	49.000	
				RAZEM	49.000
17 d.1	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 843.60	m2	843.600	
				RAZEM	843.600
18 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 474,60+293,00 767.60	m2	767.600	
				RAZEM	767.600
19 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76.00	m2	76.000	
				RAZEM	76.000
20 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie jezdni i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 767.60	m2	767.600	
				RAZEM	767.600