

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: m. TRZEBIEŃ
gm. Magnuszew

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA DROGI TRZEBIEŃ - WILCZOWOLA.
DŁUGOŚĆ – 800 MB, SZEROKOŚĆ – 5 M

<i>lp.</i>	<i>Nazwa elementów i robót</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
I	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,8
II	Roboty ziemne - wykonanie korytowania drogi na poszerzenie o głębokości 25 cm wraz zagęszczeniem podłoża	m ²	800
III	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 25 cm, po zagęszczeniu – na poszerzenie, asortyment 0 – 31,5	m ²	800
IV	Wykonanie nawierzchni - warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 3 cm po zagęszczeniu - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 3 cm	m ²	4000 4000