

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24 26-
910 Magnuszew m.

LOKALIZACJA: ANIELIN gm.
Magnuszew

NAZWA ZADANIA: REMONT DROGI PRZEZ WIEŚ ANIELIN TŁUCZNIEM KAMIENNYM
DŁUGOŚĆ – 800 MB, SZEROKOŚĆ – 4 M

<i>lp.</i>	<i>Nazwa elementów i robót</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
I II	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,8
III			
IV	Roboty ziemne - wykonanie korytowania drogi na głębokość 10 cm	m ²	3200
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	3200
	WYKONANIE PODBUDOWY z kruszywa łamanego rozkładarką, grubość 12 cm, po zagęszczeniu 0 – 31,5 mm - asortyment	m ²	3200

