

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: m. BOŻÓWKA
gm. Magnuszew

NAZWA ZADANIA: Remont drogi tłuczniem kamiennym, Bożówka – Przydworzyce,
długość odcinka – 750 m
szerokość – 4 m

<i>lp.</i>	<i>Nazwa elementów i robót</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
I	Roboty Pomiarowe - trasowanie drogi w terenie równinnym	km	0,75
II	Roboty ziemne - wykonanie korytowania drogi na głębokości 10 cm	km	3 000
III	Mechaniczne profilowanie z zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	3 000
IV	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0 – 31,5 m rozkładarką z zagęszczeniem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	3 000

Z up. Wojta Gminy

Stanisław Figliński
Inspektor