

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

31321100-3 Napowietrzne linie energetyczne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych
31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Magnuszew
INWESTOR : GMINA MAGNUSZEW
ADRES INWESTORA : UL. SAPERÓW 24
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Daniel Maksym
DATA OPRACOWANIA : 2013

Poziom cen : II kwartał 2013 r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2013

Data zatwierdzenia


mgr inż. DANIEL MAKSYM
Uprawniony do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej,
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr upr. Bud. MAZ / 0257 / OWOE / 09
MOIIB: MAZ/IE/0097/10

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Budowa linii oświetlenia ulicznego				
1	KNNR 5 0903-d.1 01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m- K 10,5/10(słupy końcowe)	słup	2		
2	KNNR 5 0901-d.1 02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn- przelotowe 10m	słup	5		
3	KNNR 5 0901-d.1 02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami słup typu K- E 10,5/10- słup w istniejącej linii nn	słup	1		
4	KNNR 5 0905-d.1 01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2 x 25mm ²	km.przew.	0.262		
5	KNNR 5 0201-d.1 05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 25 mm ² wciągane do rur- przewód AsXsn 2 x 25 mm układany po słupie do szafy oświetleniowej	m	8		
6	KNNR 5 0906-d.1 02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	9		
7	KNNR 5 1002-d.1 01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie (WRN 1 x1,5x15deg)	szt.	9		
8	KNNR 5 1003-d.1 03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.	9		
9	KNNR 5 1004-d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego sodowych 100 W w II klasie ochronności na wysięgniku(ze źródłem światła)	szt.	9		
10	KNNR 5 0906-d.1 03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	4		
11	KNNR 5 0405-d.1 01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do słupa energetycznego- szafa SOM wg projektu	szt.	1		
12	KNNR 5 0907-d.1 01	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II- 3 stanowiska	m	60		
13	KNNR 5 0907-d.1 04	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II - 3 stanowiska	m	60		
14	KNNR 5 1301-d.1 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1		
15	KNNR 5 1303-d.1 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1		
16	KNNR 5 1305-d.1 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	próba	1		
17	KNNR 5 1304-d.1 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	3		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						
Wartość narzutów kosztorysu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: