

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: m. Chmielew
gm. Magnuszew

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi we wsi Chmielew poprzez ułożenie dywanika asfaltowego

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: Długość odcinka – 500 mb
Szerokość 4,0 m x 500 = 2 000 m²

<i>lp.</i>	<i>Nazwa elementów i robót</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
I	PODBUDOWA		
	1. Wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym	T	60
	2. Wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m ²	2 000
	3. Skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową	m ²	2 000
II	NAWIERZCHNIA		
	1. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 2 cm (po zagęszczeniu).	m ²	2 000
	2. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 3 cm (po zagęszczeniu)	m ²	2 000