

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**NA WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ DĘBOWOLA - BASINÓW**  
**od km 3+790 do km 5+048**

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość
<b>I. ROBOTY ZIEMNE</b>				
1	KNNR-6; 0101-01	Wykonanie koryta o głębokości do 10cm na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej z przemieszczaniem urobku na pobocza oraz na długości do 50 m (1258.00x5.30+3x6.00x5.30+3x0.215x6.00x6.00)=	m2	6 786
<b>III. NAWIERZCHNIA</b>				
1	KNNR-6; 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie II-VI (1258.00x5.30+3x6.00x5.30+3x0.215x6.00x6.00)=	m2	6 786
2	KNNR-6; 0113-02	Podbudowy z kruszyw łamanych grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (1258.00x5.20+3x6.20x5.20+3x0.215x6.20x6.20)=	m2	6 786

**Z up. Wójta Gminy**

*Stanisław Figlewicki*  
**Inspektor**