

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 4510000-8 Roboty przygotowawcze
CPV 45111200-2 Roboty ziemne
CPV 45233300-2 Podbudowy
CPV 45233000-9 Nawierzchnie
CPV 28813810-5 Roboty dodatkowe i wykończeniowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DRUGI GMINNEJ NR 170608W
odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 736 do wsi Kurki

ADRES INWESTYCJI : Kurki , gmina Magnuszew

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIK : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 30.03.2019r.

Poziom cen : I kwartał 2019r.

WYKONAWCA :

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia			j.m.	Poszcz	Razem
1		CPV 4510000-8 Roboty przygotowawcze					
1	1 KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,664	0,664		
2	2 wycena	Ręczne oczyszczanie krawędzi jezdni	m ²			0,664	
							RAZEM
							0,664
2		CPV 45111200-2 Roboty ziemne					
3	3 KNR 2-01	Roboty ziemne wykon: koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod: samowładowczymi na odległość do 1 km - poszerzenie podbudowy	m ³	30,060			
4	4 KNR 2-01	Nakłady uzupeln.za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	30,060			
							RAZEM
							30,060
3	5 KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	200,400			
6	6 KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	200,400			
							RAZEM
							200,400
7	7 KNR 6	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm	m ²	2x668,00x0,75			
							RAZEM
							200,400
8	8 KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej (bitum)	m ²	664x4,80+2x(6,0x6,0x6,0-1/4x3,14x6,0x6,0)			
							RAZEM
							3202,700
9	9 KNR 2-31	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	664,00x5,10+2x(6,05x6,05-1/4x3,14x6,05x6,05)			
							RAZEM
							3202,700
4	4 CPV 4523300-2	Podbudowy					
5	5 KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbu- dowaniem mechanicznym - warstwa wyrównawcza z BA AC11W 50/70	t	340,200			
							RAZEM
							340,200
10	10 KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa szceralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	664,00x5,00+2x(6,0x6,0-1/4x3,14x6,0x6,0)			
							RAZEM
							3335,500
12	12 KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa szceralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	3335,50			
							RAZEM
							3335,500
5	5 CPV 28813810-5	Roboty dodatkowe i wykonawcze					
13	13 wycena	Geodezyjna inwentaryzacja wykonawcza	kpl	1			
							RAZEM
							1,000
							RAZEM
							1,000

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29