

PRZEDMIAR ROBÓT
NA WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ DĘBOWOLA - BASINÓW
od km 3+790 do km 5+048

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość
I. ROBOTY ZIEMNE				
1	KNNR-6; 0101-01	Wykonanie koryta o głębokości do 10cm na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej z przemieszczaniem urobku na pobocza oraz na długości do 50 m (1258.00x5.30+3x6.00x5.30+3x0.215x6.00x6.00)=	m2	6 786
II. NAWIERZCHNIA				
1	KNNR-6; 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie II-VI (1258.00x5.30+3x6.00x5.30+3x0.215x6.00x6.00)=	m2	6 786
2	KNNR-6; 0113-02	Podbudowy z kruszyw łamanych grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (1258.00x5.20+3x6.20x5.20+3x0.215x6.20x6.20)=	m2	6 786
3	KNNR-6; 1005-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową (1258.00x5.30+3x6.00x5.30+3x0.215x6.00x6.00)=	m2	6 786
4	KNNR-6; 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla KR-2 grubości 2cm (1258.00x5.12+3x6.00x5.12+3x0.215x6.00x6.00)=	m2	6 555
5	KNNR-6; 1005-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową (1258.00x5.12+3x6.00x5.12+3x0.215x6.00x6.00)=	m2	6 555
6	KNNR-6; 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR-2 grubości 3cm (1258.00x5.00+3x6.00x5.00+3x0.215x6.00x6.00)=	m2	6 403
III. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
7	KNNR-6; 1301-07	Profilowanie i zagęszczanie poboczy (2x1258.00x1.00+6x1.57x6.00x1.00)=	m2	2613

Z up. Wójt Gminy

Stanisław Figlewicz
Inspektor