

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: m. Magnuszew - Kruszyn
gm. Magnuszew

NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi gminnej Magnuszew - Kruszyn.

<i>lp.</i>	<i>Nazwa elementów i robót</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
I	<u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</u> - przebudowa linii n.n. (wymiana słupów) - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, - niwelacja urządzeń wodnych do wysokości nawierzchni.	szt. km szt.	1 0,660 10
II	<u>ROBOTY ZIEMNE</u> - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m ²	2 970
III	<u>PODBUDOWA</u> - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 12 cm po zagęszczeniu	m ²	2 970
IV	<u>NAWIERZCHNIA</u> - skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową - wykonanie nawierzchni wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 3 cm po zagęszczeniu. - wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 3 cm po zagęszczeniu.	m ² m ² m ²	2970 2640 2640