

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul.Saperów 24, 26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: Gruszczyn

NAZWA ZADANIA: „Modernizacja Drogi we wsi Gruszczyn poprzez ułożenie dywanika asfaltowego”

PARAMETRY DROGI: -Długość 650 mb
- Szerokość 3,8 mb

Lp.	Nazwa elementów i robót	j.m	ilość
I	PODBUDOWA	tona	50
	1. Wyrównanie i wzmacnianie istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego (0 – 31,5 mm)		
	2. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową.	m ²	2 470
II	Nawierzchnia		
	1. Wykonanie nawierzchni wyrównawczej na całym odcinku mieszanki mineralno – butanicznej 60kg/m ²	tona	148,2
	2. Wykonanie nawierzchni ścieralnej na całym odcinku drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej gr 3 cm po zagęszczeniu	m ²	2 470

Opracował:

Z up. Wójt Gminy


Stanisław Piłoniak
Inżynier