

## PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew  
ul. Saperów 24  
26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: m. GRZYBÓW  
gm. Magnuszew

NAZWA ZADANIA: REMONT DROGI TŁUCZNIEM KAMIENNYM GRZYBÓW-KURKI-PRZEWÓZ ST.  
DŁUGOŚĆ – 1500 MB, SZEROKOŚĆ – 4 M

<i>lp.</i>	<i>Nazwa elementów i robót</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
I	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,5
II	Roboty ziemne - wykonanie korytowania drogi na głębokość 10 cm	m <sup>2</sup>	6000
III	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	6000
IV	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0 – 31,5 m grubość 10 cm, po zagęszczeniu rozłożonego mechanicznie rozkładarką	m <sup>2</sup>	6000