

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: m. KĘPA SKÓRECKA
gm. Magnuszew

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA DROGI WE WSI KĘPA SKÓRECKA
DŁUGOŚĆ – 300 MB, SZEROKOŚĆ – 4 M

<i>lp.</i>	<i>Nazwa elementów i robót</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
I	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,3
II	Roboty ziemne - wykonanie korytowania drogi na głębokość 15 cm wraz z zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 15 cm	m ²	1200
III	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 12 cm po zagęszczeniu asortyment: 0 – 31,5 mm	m ²	1200
IV	WYKONANIE NAWIERZCHNI - warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno- bitumicznej, gr. 3cm po zagęszczeniu - warstwa ścieralna gr. 2 cm z mieszanki min.- bitumicznej	m ²	1200 1200