

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: m. KĘPA SKÓRECKA
gm. Magnuszew

NAZWA ZADANIA: REMONT DROGI TŁUCZNIEM KAMIENNYM KĘPA SKÓRECKA - OSTRÓWEK
DŁUGOŚĆ – 1000 MB, SZEROKOŚĆ – 3 M

| <i>lp.</i> | <i>Nazwa elementów i robót</i> | <i>j.m.</i> | <i>Ilość</i> |
|------------|---|----------------|--------------|
| I | Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym | km | 1 |
| II | Roboty ziemne - wykonanie korytowania drogi na głębokość 10 cm | m ² | 3000 |
| III | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m ² | 3000 |
| IV | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0 – 31,5 m grubość 10 cm, po zagęszczeniu rozłożonego mechanicznie rozkładarką | m ² | 3000 |