


PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH DESTRUKTEM ASFALTOWYM
W MIEJSCOWOŚCIACH ; ZAGROBY , KĘPA SKÓRECKA

ADRES INWESTYCJI : Kępa Skórecka , gmina Magnuszew
INWESTOR : Gmina Magnuszew
ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2019r.
Poziom cen : IV kwartał 2018r.

WYKONAWCA :


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Modernizacja dróg gminnych destruktem asfaltowym w miejscowościach Zagroby, Kępa Skórecka
(Kępa Skórecka)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja dróg minnych destruktem asfaltowym w miejscowościach Zagroby, Kępa Skórecka - (Kępa Skórecka)					
1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm 500,00x3,00x0,05 75.00	m ³		
			m ³	75.000	
2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 500,00x3,00 1500.00	m ²	RAZEM	75.000
			m ²	1500.000	
3	wycena własna	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1500.00	m ²	RAZEM	1500.000
			m ²	1500.000	
4	wycena własna	Mechaniczne formowanie i zagęszczanie poboczy 2x500,00x0,75 750.00	m ²	RAZEM	1500.000
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
 -672983048- NIP 812-111-14-29