

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: m. Magnuszew
gm. Magnuszew

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja ulicy lipowej w Magnuszewie

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: Długość odcinka – 180 mb
Szerokość 4 mb

<i>lp.</i>	<i>Nazwa elementów i robót</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
I	PODBUDOWA		
	1. Wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m ²	720
	2. Wzmocnienie istniejącej podbudowy z tucznia kamiennego kruszywem łamanym 0÷31,5 mm średnia grubość warstwy 8 cm.		
	3. Skropienie podbudowy emulsją	m ²	720
		m ²	720
II	NAWIERZCHNIA		
	1. Wykonanie warstwy wyrównującej z betonu asfaltowego gr. 2 cm po zagęszczeniu.	m ²	720
	2. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm po zagęszczeniu.	m ²	720
III	NIWELACJA URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH	m ²	12