

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: m. Magnuszew – ul. Przyjaźni
gm. Magnuszew

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja ulicy Przyjaźni w Magnuszewie poprzez ułożenie dywanika asfaltowego.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: Długość odcinka – 380 mb

Szerokość 5,0 m x 380 = 1 900 m² + Rozjazdy 100 m²
= 2 000 m²

<i>lp.</i>	<i>Nazwa elementów i robót</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
I	PODBUDOWA		
	1. Oczyszczenie istniejącej podbudowy betonowej.	m ²	2 000
	2. Skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową	m ²	2 000
	3. Niwelacja urządzeń wod-kan	szt.	20
II	NAWIERZCHNIA		
	2. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm (po zagęszczeniu)	m ²	2 000
III	OZNAKOWANIE		
	1. Montaż znaku U18a (lustro drogowe okrągłe)	szt.	1