

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: m. MNISZEW
gm. Magnuszew

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA DROGI WE WSI MNISZEW
DŁUGOŚĆ – 600 MB, SZEROKOŚĆ – 4 M

<i>lp.</i>	<i>Nazwa elementów i robót</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
I	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,6
II	Roboty ziemne - wykonanie korytowania drogi na głębokość 15 cm wraz z zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 15 cm	m ²	2400
III	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	2400
IV	WYKONANIE NAWIERZCHNI - warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno- bitumiczne, gr. 3cm po zagęszczeniu - warstwa ścierna gr. 2 cm po zagęszczeniu	m ²	2400 2400