

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W KŁODZIE

ADRES INWESTYCJI : Kłoda , gmina Magnuszew

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew


BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 28.08.2019r.


Poziom cen : II kwartał 2019r.

WYKONAWCA :

  
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
ROBOT BUDOWLANYCH  
*mgr inż. Dariusz Skórnicki*  
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1  
-672983048- NIP 812-111-14-29

Modernizacja drogi gminnej w Kłodzie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja drogi gminnej w Kłodzie</b>					
1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 30,00x3,00 90.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 90,00x0,03 2.70	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 2.70	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 890,00x3,10 + 1/2x(3,10+5,10)x10,00 + 20,00x5,10 + 2x(5,10x5,10-1/4x3,14x5,10x5,10) 2913.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2913.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2913.200</b>
5	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 2913,20x0,08 233.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	233.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.050</b>
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2913.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2913.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2913.200</b>
7	wycena własna	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubość po zagęszcz. 8 cm 2913.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2913.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2913.200</b>
8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 6.00	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 9.00	szt.		
			szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>

  
**PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE**  
**ROBOT BUDOWLANYCH**  
**mgr inż. Dariusz Skórnicki**  
 26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1  
 -672983048- NIP 812-111-14-29