

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI W KĘPIE SKÓRECKIEJ

ADRES INWESTYCJI : Kępa Skórecka , gmina Magnuszew

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew


BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 28.08.2019r.


Poziom cen : II kwartał 2019r.

WYKONAWCA :


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Modernizacja drogi w Kępie Skóreckiej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi w Kępie Skóreckiej					
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 215,00x3,30 + 425,00x3,30 + 650,00x3,30 + 3x(5,30x5,30-1/4x3,14x5,30x5,30) 4275.00	m ²		
			m ²	4275.000	
				RAZEM	4275.000
2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy krusztwem łamanym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm [215,00x3,30_650,00x3,30+(5,30x5,30-1/4x3,14x5,30x5,30)] x 0,05 143.05	m ³		
			m ³	143.050	
				RAZEM	143.050
3	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm [425,00x3,30+2x(5,30x5,30-1/4x3,14x5,30x5,30)] x 0,10 141.45	m ³		
			m ³	141.450	
				RAZEM	141.450
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4275.00	m ²		
			m ²	4275.000	
				RAZEM	4275.000
5	wycena własna	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubość po zagęszcz. 8 cm 4275.00	m ²		
			m ²	4275.000	
				RAZEM	4275.000



**PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH**
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29