

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ULICY KOLONIA MAGNUSZEW
W MAGNUSZEWIE

ADRES INWESTYCJI : Kolonia Magnuszew w Magnuszewie , gmina Magnuszew

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew


BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 26.08.2019r.


Poziom cen : II kwartał 2019r.

WYKONAWCA :


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT SUDÓWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Modernizacja ulicy Kolonia Magnuszew w Magnuszewie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja ulicy Kolonia Magnuszew w Magnuszewie					
1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - poszerzenie drogi 100,00x0,80x0,15 12.00	m ³ m ³	 12.000	 RAZEM 12.000
2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4 12.00	m ³ m ³	 12.000	 RAZEM 12.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 100,00x0,80 80.00	m ² m ²	 80.000	 RAZEM 80.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 365,00x3,60+110,00x3,10 1655.00	m ² m ²	 1655.000	 RAZEM 1655.000
5	KNR 2-31 0107-01 Analogia	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (265,00x3,60+100,00x2,80)x0,05 61.70	m ³ m ³	 61.700	 RAZEM 61.700
6	KNR 2-31 0107-01 Analogia	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 110,00x3,10x0,10 34.10	m ³ m ³	 34.100	 RAZEM 34.100
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1655.00	m ² m ²	 1655.000	 RAZEM 1655.000
8	wycena własna	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubość po zagęszcz. 8 cm 1655.00	m ² m ²	 1655.000	 RAZEM 1655.000


**PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ROBOT BUDOWLANYCH**
mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
 -672983048- NIP 812-111-14-29