

Modernizacja drogi we wsi Osiemborów - Wilczkowice Dolne

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi we wsi Osiemborów - Wilczkowice Dolne					
1		CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.890	km	0.890	
				RAZEM	0.890
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0101-01	głębokości 20 cm - wbudowanie gruntu na miejscu 4272.00	m ²	4272.000	
				RAZEM	4272.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-05	czeniu 15 cm 4272.00	m ²	4272.000	
				RAZEM	4272.000


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Koźlenice, ul. Radomska 56/18
 -672983048- NIP 812-111-14-29