

## PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew  
ul.Saperów 24, 26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: Ostrów

NAZWA ZADANIA: „Modernizacja Drogi we wsi Ostrów poprzez ułożenie dywanika asfaltowego”

PARAMETRY DROGI: -Długość 220mb  
- Szerokość 4,5 mb

Lp.	Nazwa elementów i robót	j.m	ilość
I	PODBUDOWA		
	1. Wyrównanie i wzmacnianie istniejącej podbudowy z tłucznią kamiennego (0 – 31,5 mm)	tona	30
	2. Skropienie istniejącej podbudowy na całej szerokości jezdni emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	990
	Nawierzchnia		
II	1. Wykonanie nawierzchni wyrównawczej na całym odcinku mieszanki mineralno – butanicznej 60kg/m <sup>2</sup>	tona	59,4
	2. Wykonanie nawierzchni ścieralnej na całym odcinku drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej gr 3 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	990

Opracował:

**Z up. Wójta Gminy**  
  
**Stanisław Figiel**  
projektant