11	D-05.03.05	Nawierzchnia min.-bitum. stand. II warstwa wyrównawcza (wiążąca) na odcinku z podbudową tłuczniową średnio 75 kg/m2 (średnia gr. 3cm), transport masy do 20km				
		powierzchnia warstwy				
		jezdnia główna: 41.51*5.2+(1952.51-1106)*4.7 +20*0.5/2+ 0.3*(2*15/2+27.49) = 4034.59m2	m2	4 034,59		
		poszerzenia: 770*0.5 = 385m2	m2	385,00		
		odc. Na skrzyżowaniach: 18*4.5+10*4.5 = 126m2	m2	126,00		
		łuki na włączeniu: = 15.48m2	m2	15,48		
		Razem powierzchnia:	m2	4 561,07		
		Ilość masy min-bitum: 4561.07*75/1000	t	342,08	t	342,08
12	D-05.03.05	Nawierzchnia min.-bitum. stand. II warstwa ścieralna				-
		gr. 4cm transport masy do 20km				-
		4561.07+1064.49*5.0+30*5+9*9-3.14*9*9/4+10*10-3.14*10*10/4+8*8-3.14*8*8/4+6*6-3.14*6*6/4 = 10093.94m2	m2	10 093,94	m2	10 093,94
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 28813810-5				-
13	D-06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami na drogi gruntowe i pola uprawne z rur o średnicy 60cm	m	8,00	m	8,00
		1 szt * 8.0m				-
14	D-06.02.01	Montaż głowic żelbetowych prefabrykowanych dla przepustów o średnicy 60cm	szt.	2,00	szt.	2,00
15	wycena własna	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - studnie kanalizacyjne	szt.	14,00	szt.	14,00
16	wycena własna	Regulacia wysokościowa drobnych urządzeń uzbrojenia podziemnego (obudowy zasuw, sączków itp.)	kmpl	1,00	kmpl	1,00
17	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III (pobocza)	m2	3 000,00	m2	- 3 000,00
		2000x2x0.75				-
		OZNAKOWANIE Kod CPV 28813500-9				
18	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków typu A wielkości średniej z licem z folii odblaskowej I generacji	szt.	15,00	szt.	- 15,00
		wg wykazu w projekcie org. Ruchu				-
19	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie tablic typu D42 i D43 . 1200x530mm z licem z folii odblaskowej I generacji	szt.	2,00	szt.	- 2,00
		wg wykazu w projekcie org. Ruchu				-
20	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie tablic typu E4 1200x3500 dwustronnychmm z licem z folii odblaskowej	szt.	2,00	szt.	- 2,00
		I generacji wg wykazu w projekcie org. Ruchu				-
21	D-07.02.01	Oznakowanie pion. - montaż tabliczek T-3 i T4 z licem z folii odblaskowej				- -
		wg wykazu w projekcie org. Ruchu	szt.	4,00	szt.	4,00
22	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - montaż tablic typu E-17a (18a) dwustronnych 1200x5300mm z licem z folii odblaskowej	szt.	4,00	szt.	- 4,00
		wg wykazu w projekcie org. Ruchu				-
23	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - montaż tablic typu E-17a (18a) jednostronnych 1200x5300mm z licem z folii odblaskowej	szt.	2,00	szt.	- 2,00
		wg wykazu w projekcie org. Ruchu				-
24	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków U-3 wielkości 600x600mm z licem z folii odblaskowej I generacji	szt.	4,00	szt.	- 4,00
		wg wykazu w projekcie org. Ruchu				-
25	D-07.02.01	Słupki do znaków z rur ocynkowanych średnicy 1,5 cala dł. 3,5m wg wykazu	szt.	35,00	szt.	- 35,00