

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: Dębowa

NAZWA ZADANIA: „Modernizacja drogi poprzez ułożenie dywanika asfaltowego w Dębowoli”.

PARAMETRY DROGI: - Długość: 500 mb + 200 mb
- Szerokość: 500 mb x 5 m + 200 mb x 4 m = 3300 m²

Lp.	Nazwa elementów i robót	j.m.	ilość
I	NAWIERZCHNIA		
	1. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa wiążąca gr. 3 cm po zagęszczeniu.	m ²	3 300
	2. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa ściernalna gr 2 cm po zagęszczeniu.	m ²	3 300