

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej destruktem asfaltowym w miejscowości Latków

Inwestor :

Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

Parametry techniczne :

- długość drogi - 600 m
- szerokość drogi - 3,50 m

Lp.	Opis robót	Jednostka	Ilość
1.	Wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm o średniej grubości 5 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 600,00 x 3,50	m ²	2100
2.	Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową kationową w ilości 0,80 kg/m ²	m ²	2100
3.	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego / destruktu z warstwy ścieralnej / o grubości warstwy 8cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 600,00 x 3,50	m ²	2100
4.	Mechaniczne formowanie i zagęszczanie poboczy 600,00 x 2 x 0,50	m ²	600