

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: Magnuszew

NAZWA ZADANIA: „Modernizacja ulicy kasztanowej i lipowej w Magnuszewie poprzez ułożenie dywanika asfaltowego”.

PARAMETRY DROGI: - Długość: 300 mb
- Szerokość: 4,5 mb

| Lp. | Nazwa elementów i robót | j.m. | ilość |
|-----|---|----------------|-------|
| I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| | 1. Wyznaczenie geodezyjne granic drogi | mb | 300 |
| | 2. Regulacja urządzeń kanalizacji i wody (studnie, nawiertki) | szt. | 12 |
| | 3. Karczowanie drzew | szt. | 2 |
| II | PODBUDOWA | | |
| | 1. Uzupełnienie i wzmocnienie istniejącej podbudowy z zagęszczeniem i wyprofilowaniem śr grubość 8 cm | m ² | 1 350 |
| | 2. Skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową | m ² | 1 350 |
| III | NAWIERZCHNIA | | |
| | 1. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa wiążąca gr. 3 cm po zagęszczeniu. | m ² | 1 350 |
| | 2. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa ścieralna gr 2 cm po zagęszczeniu. | m ² | 1 350 |