

# PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew  
ul. Saperów 24  
26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: m. Dębowola  
gm. Magnuszew

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi przez wieś Dębowola

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: Długość odcinka – 500 mb  
Szerokość 5 mb

<i>lp.</i>	<i>Nazwa elementów i robót</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
I	PODBUDOWA		
	1. Wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej	m <sup>2</sup>	2 500
	2. Wzmocnienie istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego kruszywem łamanym 0÷31,5 mm średnia grubość warstwy 8 cm.	m <sup>2</sup>	2 500
	3. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	2 500
II	NAWIERZCHNIA		
	1. Wykonanie warstwy wyrównującej z betonu asfaltowego gr. 2 cm po zagęszczeniu.	m <sup>2</sup>	2 500
	2. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm po zagęszczeniu.	m <sup>2</sup>	2 500