

# PRZEDMIAR ROBÓT

=====  
Modernizacja drogi gminnej destruktem asfaltowym  
w miejscowości Mniszew

Inwestor :

Gmina Magnuszew  
ul. Saperów 24  
26-910 Magnuszew

Parametry techniczne :

- długość drogi - 850 m
- szerokość drogi - 3,50 m

Lp.	Opis robót	Jednostka	Ilość
1.	Poszerzenie podbudowy – warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem 850,00 x 0,50	m <sup>2</sup>	425
2.	Wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm o średniej grubości 5 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz poszerzeniem podbudowy do szerokości 3,50m 850,00 x 3,00	m <sup>2</sup>	2550
3.	Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową kationową w ilości 0,80 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2975
4.	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego / destruktu z warstwy ścieralnej / o grubości warstwy 8cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 850,00 x 3,50	m <sup>2</sup>	2975
5.	Mechaniczne formowanie i zagęszczanie poboczy 850,00 x 2 x 0,50	m <sup>2</sup>	850