

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: Mniszew

NAZWA ZADANIA: „Modernizacja Drogi w Mniszewie Tłuczniem Kamiennym i destruktem”.

PARAMETRY DROGI: - Długość: 500
- Szerokość: 4,2

Lp.	Nazwa elementów i robót	j.m.	ilość
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	1. Geodezyjne wytyczne granic drogi	mb	500
II	ROBOTY ZIEMNE		
	1. Mechaniczne wykonanie koryta na głębokości 10 cm w gruncie Kat. III wraz z zagęszczeniem i wyrównanie podłoża równiarką i walcem	m ²	2 100
III	NAWIERZCHNIA		
	1. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego gr. 8 cm po zagęszczeniu Dolna warstwa Asortyment tłucznia 0-31,5 mm	m ²	2 100
	2. Wykonanie nawierzchni destruktem bitumicznym gr 8 cm po zagęszczeniu Górna warstwa	m ²	2 100
	UWAGA Rozłożenie tłucznia i destruktu na drodze – rozkładarką drogową		