

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-2 Roboty ziemne
45233300-2 Podbudowy
45233000-9 Nawierzchnie

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI W ROZNISZEWIE

ADRES INWESTYCJI : Roznieszew

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 12.12.2018r.

Poziom cen : III kwartał 2018

WYKONAWCA :

Modernizacja drogi w Rozniszewie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi w Rozniszewie					
1		CPV 45111200-2 Roboty ziemne			
d.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - poszerzenie jezdni 335,00x0,60x0,15+2x(5,10x5,10-1/4x3,14x5,10x5,10)x0,15 31.85	m ³		
			m ³	31.850	
				RAZEM	31.850
d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 2 31.85	m ³		
			m ³	31.850	
				RAZEM	31.850
2		CPV 45233000-2 Podbudowy			
d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - poszerzenie jezdni 335,00x0,60+2x(5,10x5,10-1/4x3,14x5,10x5,10) 212.20	m ²		
			m ²	212.200	
				RAZEM	212.200
d.2	KNR 2-31 0107-01 Analogia	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm 340,00x3,50x0,05 178.50	m ³		
			m ³	178.500	
				RAZEM	178.500
d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1425.00	m ²		
			m ²	1425.000	
				RAZEM	1425.000
3		CPV 45233000-9 Nawierzchnie			
d.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 340,00x4,10+5,00x4,00+2x(5,05x5,05-1/4x3,14x5,05x5,05) 1425.00	m ²		
			m ²	1425.000	
				RAZEM	1425.000
d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 340,00x4,00+2x(5,00x5,00-1/4x3,14x5,00x5,00) 1370.75	m ²		
			m ²	1370.750	
				RAZEM	1370.750
d.3	wycena własna	Ręczne formowanie i zagęszczanie poboczy 345,00x2x0,50 345.00	m ²		
			m ²	345.000	
				RAZEM	345.000