


Przebudowa drogi gminnej Przewóz Tarnowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Przewóz Tarnowski					
1		CPV 45000000-7 Roboty budowlane			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.560	km km	0.560	
				RAZEM	0.560
2	KNR 2-01 d.1 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 8.00	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 2-01 d.1 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 6.00	mp mp	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km 448.60	m ³ m ³	448.600	
				RAZEM	448.600
5	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 2 448.60	m ³ m ³	448.600	
				RAZEM	448.600
6	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 560,00x4,20+4x(5,10x5,10-1/4x3,14x5,10x5,10) 2374.40	m ² m ²	2374.400	
				RAZEM	2374.400
7	KNR 2-31 d.1 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm jak w poz. 6 2374.40	m ² m ²	2374.400	
				RAZEM	2374.400
8	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 560,00x4,10+4x(5,05x5,05-1/4x3,14x5,05x5,05) 2318.00	m ² m ²	2318.000	
				RAZEM	2318.000
9	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 560,00x4,00+4x(5,00x5,00-1/4x3,14x5,00x5,00) 2261.50	m ² m ²	2261.500	
				RAZEM	2261.500
10	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm jak w poz. 9 2261.50	m ² m ²	2261.500	
				RAZEM	2261.500
11	KNR 2-31 d.1 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 2261.50	m ² m ²	2261.500	
				RAZEM	2261.500
12	KNR 2-31 d.1 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-31 d.1 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
 mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Kozenice, ul. Radomska 56/18
 -672983048- NIP 812-111-14-29