

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: Ostrów

NAZWA ZADANIA: „Modernizacja Drogi we wsi Ostrów poprzez ułożenie dywanika asfaltowego”.

PARAMETRY DROGI: - Długość: 600 mb
- Szerokość: 4 mb

Lp.	Nazwa elementów i robót	j.m.	ilość
I	PODBUDOWA		
	1. Wykonanie poszerzenia jezdni na długości 200 m do szerokości 4 m (podbudowa gr. 25 cm z tłucznia kamiennego).	m ²	200
	2. Wzmocnienie istniejącej podbudowy wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem walcem drogowym – tłuczniem kamiennym śr. gr. 10 cm.	m ²	1 260
II	NAWIERZCHNIA		
	1. Wykonanie nawierzchni wiążącej na całym odcinku mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 3 cm po zagęszczeniu.	m ²	2 400
	2. Wykonanie nawierzchni ścieralnej na całym odcinku drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 3 cm po zagęszczeniu.	m ²	2 400