




Podbudowa drogi gminnej w Anielinie i Przewozie Tarnowskim  
 -- Przewóz Tarnowski --

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Podbudowa drogi gminnej w Anielinie i Przewozie Tarnowskim - (Przewóz Tarnowski)</b>					
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1200,00x3,00 3600.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3600.000</b>
2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 3600.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3600.000</b>
3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4 3600.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3600.000</b>
4	wycena własna	Mechaniczne formowanie i zagęszczanie poboczy 2x1200,00x0,75 1800.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1800.000</b>

  
 PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
 ROBÓT BUDOWLANYCH  
 mgr inż. Dariusz Skórnicki  
 26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1  
 -672983048- NIP 812-111-14-29