

PRZEDMIAR ROBÓT

=====

Modernizacja drogi Tyborów – Wilczowola destruktem asfaltowym

Inwestor :

Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

Parametry techniczne :

- długość drogi - 680 m
- szerokość drogi - 4,00 m

Lp.	Opis robót	Jednostka	Ilość
1.	Wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm o średniej grubości 5 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 680,00 x 4,00	m ²	2720
2.	Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową kationową w ilości 0,80 kg/m ²	m ²	2720
3.	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego / destruktu z warstwy ścieralnej / o grubości warstwy 8cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 680,00 x 4,00	m ²	2720
4.	Mechaniczne formowanie i zagęszczanie poboczy 680,00 x 2 x 0,50	m ²	680