

PRZEDMIAR ROBÓT

=====
Modernizacja drogi gminnej destruktem asfaltowym
w miejscowości Wilczkowice Dolne

Inwestor :

Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

Parametry techniczne :

- długość drogi - 880 m
- szerokość drogi - 4,00 m

Lp.	Opis robót	Jednostka	Ilość
1.	Poszerzenie podbudowy – warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem 800,00 x 0,25	m ²	200
2.	Wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm o średniej grubości 5 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz poszerzeniem podbudowy do szerokości 3,50m 800,00 x 3,75	m ²	3000
3.	Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową kationową w ilości 0,80 kg/m ² 800,00 x 4,00	m ²	3200
4.	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego / destruktu z warstwy ścieralnej / o grubości warstwy 8cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 800,00 x 4,00	m ²	3200
5.	Mechaniczne formowanie i zagęszczanie poboczy 800,00 x 2 x 0,50	m ²	800