

Modernizacja pompowni głównej ścieków komunalnych w Magnuszewie

Lp.	Zakres prac	
1.	Demontaż istniejącego orurowania w pompowni, czyszczenie komory	
2.	Zawór zwrotny dn 80 kulowy z osprzętem	kpl. 2
3.	Zawór odcinający dn 80 z osprzętem	kpl. 2
4.	Orurowanie wewnętrzne rury dn 80 PVC do klejenia + kształtki + materiały pomocnicze	
5.	Łańcuch KO fi 5 mm Q_{max} 1000 KG L=2x 5 m, szkle, uchwyty	kpl. 2
6.	Prowadnice KO fi 2" x 3,6	
7.	Materiały pomocnicze	
8.	Robocizna	
9.	Wykonanie pokrywy pompowni z włókna szklanego dn 1900, transport	szt. 1

modernizacja istniejącej pompowni ścieków komunalnych polegająca na podwyższeniu /przeciwdziałanie podtopieniu/

Lp.	Zakres prac	
1.	Zamontowanie kregu fi 1500, h=1,0 m wyk. C35/45 W8 F150, h= 1,0m wykonanie płyty odciążającej, uszczelnienie	
2.	Wykonanie płyty górnej pompowni z elbet C 35/45 W8 F150+ właz wyk. KO	
3.	Demontaż istniejącego orurowania w pompowni, czyszczenie komory	
4.	Górny zaczep prowadnic	kpl. 2
5.	Zawór zwrotny dn 80 kulowy z osprzętem	kpl. 2
5.	Zawór odcinający dn 80 z osprzętem	kpl. 2
6.	Orurowanie wewnętrzne rury dn 80 PVC do klejenia + kształtki + materiały pomocnicze	
7.	Łańcuch KO fi 5 mm Q_{max} 1000 KG L=2x 5 m, szkle, uchwyty	kpl. 2
8.	Prowadnice KO fi 2" x 3,6	kpl. 2
9.	Materiały pomocnicze, transport, praca dźwigu	
11.	Robocizna	