

**Modernizacja dwóch przepompowni ścieków
komunalnych polegająca na podwyższeniu**

Lp.	Zakres Prac
1.	Demontaż pokryw wraz z przełożeniem przewodów zasilających i sterujących
2.	Nałożenie kręgów betonowych \varnothing 120 cm sztuk 2 o wysokości 40 – 50 cm
3.	Montaż 2 pokryw istniejących przepompowni z włazami
4.	Wpięcie przewodów zasilających i sterujących w dwóch przepompowniach
5.	Czyszczenie i uszczelnienie komór

INSPEKTOR
Krzysztof Ziandecchi