

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

LOKALIZACJA: m. URSZULIN
gm. Magnuszew

NAZWA ZADANIA: REMONT DROGI PRZEZ WIEŚ URSZULIN TŁUCZNIEM KAMIENNYM
DŁUGOŚĆ – 350 MB, SZEROKOŚĆ – 5 M

<i>lp.</i>	<i>Nazwa elementów i robót</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
I II	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,35
III			
IV	Roboty ziemne - wykonanie korytowania drogi na głębokość 15 cm	m ²	1750
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	1750
	WYKONANIE PODBUDOWY z kruszywa łamanego, grubość 15 cm, po zagęszczeniu - dolna warstwa gr. 10 cm , 0-63 mm - górna warstwa gr. 5 cm, 0-31,5 mm	m ²	1750

