

WARIANT 1.

PRZEDMIAR

Na wykonanie otworu poszukiwawczo-eksploatacyjnego z utworów trzeciorzędowych o głębokości 200m w m. Mniszew Gm. Magnuszew.

l.p	Opis kosztorysowy	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Suma
1	Transport podstawowy urz. wiert. materiałów, sprzętu dodatkowego, barakowozów na miejsce prac i powrotny, do 100 km	rycz	1		
2	Montaż i demontaż urządzenia wiertniczego	rycz	1		
3	Wiercenie do gł. 200 mb na sucho metodą okrężnie-udarową, końcowa średnica otworu Ø 14" z wykonaniem badań poszczególnych warstw wodonośnych w otworze.	m	200,0		
4	Montaż i demontaż pompy głębinowej do badań wydajności studni	rycz	3		
5	Montaż i demontaż rurociągu na odległość ca 100 m odprowadzającego wodę	rycz	1		
6	Pompowanie oczyszczające pomiarowe 12 h x 3	godz	36		
7	Chlorowanie studni i stabilizacja lustra wody	godz.	24		
8	Pompowanie pomiarowe studni 3x24 godz.	godz.	72		
9	Pompowanie testowe „C” 4 godz.	godz	4		
10	Analiza fizyko-chemiczna wody	szt.	3		
11	Analiza bakteriologiczna wody	szt.	1		
12	Analiza sitowa warstwy wodonośnej	szt.	7		
13	Materiały do zabudowy: -Rura stalowa wiertnicza Ø 20" -rura podfiltrowa i nadfiltrowa PCV typ KV DN 200mm -filtr z okładziną żwirową PCV KKV DN 200 -chloramina -żwir filtracyjny	m m m litr ton	80 52,0 78,0 1 5		
14	Inwentaryzacja geodezyjna	rycz.	1		
RAZEM:					

Słownie: